

RELAÇÃO DE ESQUADRIAS

CÓDIGO	DIMENSÕES	ODADE	DESCRIÇÃO
P01	100x210	01	PORTA DE CORRER - 01 FOLHA - MESMO PADRÃO EXISTENTE
P02	100x210	01	PORTA PIVOTANTE - 01 FOLHA - ALUMÍNIO COM VIDRO BA VÍDEO
P03	90x210	01	PORTA DE ABRIR - 01 FOLHA - MESMO PADRÃO EXISTENTE
P04	80x210	01	PORTA DE CORRER - 01 FOLHA - MESMO PADRÃO EXISTENTE
P-001	288x280	01	FIXO+PORTA PIVOTANTE 02 FOLHAS - MESMO PADRÃO EXISTENTE
P-002	391,25x280	01	FIXO+PORTA PIVOTANTE 02 FOLHAS - MESMO PADRÃO EXISTENTE
J01	391,25x280	01	MESMO PADRÃO EXISTENTE
J02	412,5x280	02	MESMO PADRÃO EXISTENTE
J03	330x280	01	MESMO PADRÃO EXISTENTE
J04	155x280	01	MESMO PADRÃO EXISTENTE
J03	391,25x280	02	MESMO PADRÃO EXISTENTE

OBS.: AS DIMENSÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO, PARA SEGUIR O PADRÃO EXISTENTE DAS DEMAIS ESQUADRIAS, TANTO PARA OS ACABAMENTOS QUANTO PARA AS ALTURAS.

LEGENDA ACABAMENTOS

PISOS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	REVESTIMENTO CERÂMICO PLACA EXTRUDADA 240x176mm REF. 1009, COR CINZA CLARO (1000), COM RODAPÉ ANDEADONADO 240x100mm, REF. 4008 DA MARCA GALL, OU EQUIVALENTE
02	PORCELANATO 60x60cm, CÓDIGO 61028, DURAMAX VIN BOLD, GEGRISA OU EQUIVALENTE
PAREDES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	REVESTIDO CERÂMICO 200x40x8mm, ORIENTANTE LUX BOLD DA GEGRISA, OU 288x80x135mm, CANTONEIRA DE ALUMÍNIO ENTRADO NA COR BRANCA, DO CHÃO ATÉ 1m 34M
02	TINTA ACRÍLICA SEM BRILHO NA COR BRANCA GELO SENSIVO DA MARCA AINO PREMIUM OU NA COR PAPEL PIGMENTO DA MARCA SIVIMIL, OU EQUIVALENTE.
TETO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	FORRO EM REGUAS DE PVC/USO COM 200mm DE LARGURA E 19mm DE ESPESURA, BRANCO.
02	FORRO MODULAR EM PLACAS DE GESSO ACABADO COM 60x60,5cm, ESPESURA DE 9mm NA COR BRANCA, REMOVÍVEL.

HISTÓRICO DE REVISÕES:		
Nº DA REVISÃO	EMISSÃO INICIAL	RESPONSÁVEL
01	25/07/20	ARQUITETO

FIESC

SENAI

COORDENADORIA DE ENGENHARIA

TÍTULO

SENAI - SESI

CRICIÚMASC

CONTEÚDO

CANTINA - ITENS 4 e 5

PLANTA FINAL

INTERESSADO

RUA GENERAL LUIZ ROQUE

BAIRRO COMERCIAL

CRICIÚMA - SC

PROJETO

ARQUITETÔNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROPRIETÁRIO

ÁREAS

ÁREA EXISTENTE: 147,36m²

ÁREA AMPLIAÇÃO: 119,84m²

ÁREA TOTAL: 267,20m²

REVISÃO

REV/00

SET/2019

ÁREA


INDICADA

FRONCIA

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

DE SANTA CATARINA

02/08



PLANTA FINAL

ESCALA 1:50