

PLANTA - PONTOS DE ÁGUA
ESCALA 1:50



DETALHE INSTALAÇÃO DO AQUECEDOR A GÁS
DETALHE ABRIGO P/ REGULADOR 2º ESTAGIO
ESCALA 1:10

DETALHE DAS SAÍDAS DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE



LEGENDA PONTOS HIDRÁULICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
	TORNEIRA DE PAREDE BICA ALTA A 115cm DO PISO ACABADO, MODELO LINHA GRAND ANTIQUE DA DOCOL CÓDIGO 21300006
	MISTURADOR DE PAREDE BICA ALTA A 115cm DO PISO ACABADO, LINHA GRAND ANTIQUE DA DOCOL CÓDIGO 21290006
	TORNEIRA DE PAREDE A 115cm DO PISO ACABADO, DE JARDIM DOCOL 1130 CHROME - (CÓDIGO 0022806) C/ ENGATE P/ MANGUEIRA. UTILIZADA NO TANQUE DOMÉSTICO
	TORNEIRA DE MESA (PARA LAVATÓRIOS), MODELO PRESSMATIC ALFA DA DOCOL COD. 00446106 OU TORNEIRA DE MESA (PARA LAVATÓRIOS), MODELO PRESSMATIC BENEFIT DA DOCOL COD. 00490706
	TORNEIRA P/ USO GERAL C/ ENGATE P/ MANGUEIRA A 50cm PISO ACABADO SUGESTÃO : DA DOCOL MULTIUSO ANGULAR DE JARDIM CÓD. 20000206, UTILIZADA PARA APOIO HIGIENIZAÇÃO DO PISO DA PRODUÇÃO, OU MODELO JARDIM 1130 CHROME - (CÓDIGO 0022806) COM ENGATE PARA A MANGUEIRA
	TORNEIRA PROFISSIONAL PAREDE MISTURADOR PRÉ-RINSE MARCA DRACO OU SIMILAR
01	PONTO DE ENTRADA DE ÁGUA NA PAREDE A 50cm DO PISO ACABADO 3/4" BSP PARA MÁQUINA DE CAFÉ - PREVER UM FILTRO NA ENTRADA DE ÁGUA
02	PONTO ENTRADA DE ÁGUA NA PAREDE A 50 CM DO PISO ACABADO, PARA LAVADORA ENTRADA ÁGUA FRIA DIÂMETRO 3/4" BSP (FEMEA), PRESSÃO de 1 a 3,5 Bar
	PONTO DE ENTRADA DE ÁGUA NA PAREDE A 50cm DO PISO ACABADO 3/4" INDIVIDUAL PRESSÃO MÍNIMA DE 1,5KG/CM2 E MÁXIMA DE 6,0 KG/CM2 - IDEAL 3,0KG/CM2. OBS: CONSIDERAR UMA ALIMETAÇÃO EXCLUSIVA DA CAIXA DE ÁGUA PARA O FORNO SE NÃO HOUVER PRESSÃO SUFICIENTE INSTALAR UM PRESSURIZADOR NA LINHA

HISTÓRICO DE REVISÕES:

Nº	DATA	ALTERAÇÕES	RESPONSÁVEL
00	SET/2019	EMISSÃO INICIAL	MARCOS

FIESC SENAI

COORDENADORIA DE ENGENHARIA

CONTEÚDO
CANTINA - ITENS 4 e 5
PLANTA PONTOS DE ÁGUA
DETALHES

RESPONSÁVEL TÉCNICO
-
-

TÍTULO
SENAI - SESI
CRICIÚMA/SC

ENDEREÇO
RUA GENERAL LAURO SODRÉ
BAIRRO COMERCIÁRIO
CRICIÚMA - SC

PROJETO
ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
DE SANTA CATARINA

ÁREAS
ÁREA EXISTENTE: 147,36m²
ÁREA AMPLIAÇÃO: 119,84m²
ÁREA FINAL: 267,20m²

ESCALA
INDICADA

PRANCHA
06/08

DESENHO
MARCOS VIEIRA

REVISÃO
REV 00

DATA
SET/2019

ARQUIVO
N:\GENGE-TRABALHOS EM ANDAMENTO\SENAI\CRICIUMA\466_ADEQUAÇÃO ESPAÇO SENAI - SESI\00 CANTINA\466_ARQ_R00.dwg

É PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA PROJETISTA - LEI Nº9610 (19/02/1998) ARTIGO 7º - INCISO X

IMPRESSO EM 04/09/2019